

东普新材料硫化保温工作量-2023. 4. 23

序号	岗位	检修项目名称及内容	保温施工工作量	高度	施工要求	备注
1	主装置	开停车盲板阀拆装	拆包废热锅炉转化一段DN1900法兰, 1对; 管道1米	0-3	工艺: 硅酸铝100mm岩棉100+0.1PVC布+0.5mm	
2	主装置	开停车盲板阀拆装	拆包升温风机进出口DN1200法兰, 2对; 管道2米	0-3	工艺: 硅酸铝100mm岩棉100+0.1PVC布+0.5mm	
3	主装置	开停车盲板阀拆装	拆包省1、省2出口盲板法兰DN1700, 2对; 管道2米	0-3	工艺: 硅酸铝50mm岩棉100+0.1PVC布+0.5mm铝	
4	主装置	开停车盲板阀拆装	拆包拱炉风机进口盲板阀DN600, 1对; 管道1米	0-3	工艺: 硅酸铝50mm岩棉100+0.1PVC布+0.5mm铝	
5	主装置	开停车盲板阀拆装	拆包冷换热器管程入口盲板阀DN1200, 1对; 管道1米	0-3	工艺: 硅酸铝50mm岩棉100+0.1PVC布+0.5mm铝	
6	主装置	拆装硫枪管道保温	拆、包 DN50, 管道3米, 阀门4只 DN80, 管道2米, 阀门4只 DN25, 管道6米, 阀门9只	0-2	工艺: DN80岩棉80mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮 /DN50\DN250岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
7	主装置	筑硫转化烟气侧人孔	拆包DN600人孔7只	/	工艺: 岩棉100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
8	主装置	主蒸汽管道	拆包DN250PN100闸阀4只, 管道4米	0-6	工艺: 硅酸铝200mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
9	主装置	主蒸汽管道	拆包DN50旁路阀3只, 管道1米	/	工艺: 硅酸铝80mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
10	主装置	主蒸汽管道	拆包DN150闸阀2只, 管道2米	/	工艺: 硅酸铝150mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
11	主装置	锅炉定排	拆包DN40PN100阀门4只, 管道1米	/	工艺: 硅酸铝100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
12	主装置	锅炉产汽阀	拆包DN250PN100闸阀1只, 管道1米	/	工艺: 硅酸铝100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
13	主装置	锅炉产汽阀旁路	拆包DN50闸阀2只	/	工艺: 硅酸铝80mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
14	主装置	主蒸汽管道疏水	拆包DN25截止阀16只, 管道4米	/	工艺: 硅酸铝50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
15	主装置	主锅炉下降管更换管接头	拆包本体2平方米, 管道2米	4-6	工艺: 硅酸铝100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
16	主装置	锅炉汽泡导压管	拆包管道DN20, 1米, 阀门14只	/	工艺: 硅酸铝50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
17	主装置	除氧器	拆包DN50阀门1只, 管道6米, DN25阀门4只管道2米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
18	主装置	蒸汽管道预留口	拆包DN150截止阀1只, 管道0.5米; DN80截止阀1只, 管道0.5米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
19	主装置	低压蒸汽疏水	拆包DN25管道21米, 阀门9只	0-8	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
20	主装置	干吸取样器及阀门	拆包取样器1平方米, DN25阀门14只, 管道2米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
21	主装置	二吸加水阀	DN25阀门14只, 管道2米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
22	主装置	HRS蒸汽人孔	拆包DN600人孔1只	/	工艺: 岩棉100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
23	主装置	HRS蒸汽人孔	拆包DN150阀门12只, 管道2米	/	工艺: 岩棉80mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
24	主装置	HRS加热器	拆包DN100闸阀1只管道1米; DN25管道1米, 阀门1只	/	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
25	主装置	水管道	拆包循环水管道DN50阀门2只, 管道1米; 吸收循环槽DN50补水阀1只, 管道0.5米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
26	主装置	HRS汽水系统疏水	拆包DN25管道54米, 阀门3只	0-15	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
27	主装置	冷冻盐水泵	拆包止回阀2只, 管道1米	/	工艺: 聚氨酯泡沫塑料50mm+0.1PVC布+0.5mm	
28	主装置	22裂槽气相管	拆包DN150管道3米, 法兰3付	/	工艺: 岩棉60mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
29	主装置	蒸发器管道	拆包DN125法兰3付, 管道1.5米; DN150法兰3付, 管道1.5米	/	工艺: 岩棉60mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
30	主装置	省煤器漏点配合检查	拆包面积约30平方米	/	工艺: 岩棉150mm+0.1PVC布+0.8mm铝皮	
31	主装置	精硫槽	顶部面积约55平方米	/	工艺: 珍珠岩+0.8铝皮	
32	主装置	精硫槽	DN80阀门14只, 管道3米	/	工艺: 岩棉60mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
33	主装置	精硫槽	DN160管道4米, 阀门4只	/	工艺: 岩棉80mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
34	主装置	精硫槽	DN50管道18米, 阀门12只, 法兰8付	/	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
35	主装置	精硫槽	DN25管道39米, 阀门10只, 法兰6付, DN20阀门10只	/	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
36	主装置	精硫槽	DN200管道1米	/	工艺: 岩棉80mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
37	主装置	产汽阀	产汽阀2只, DN250	0-6	工艺: 岩棉150mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
38	主装置	安全阀	拆包锅炉汽包2只、集汽联箱DN150, 1只	/	工艺: 硅酸铝100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
39	主装置	安全阀	拆包中、低压温过热器DN50, 2只	/	工艺: 岩棉100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
40	主装置	安全阀	拆包省煤器1 DN25, 2只	/	工艺: 岩棉50+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
41	主装置	安全阀	HRS安全阀DN100, 2只	/	工艺: 岩棉100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
42	主装置	主锅炉进水调节阀	拆包DN150阀门1只, 管道1米	/	工艺: 岩棉80mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
43	主装置	安全阀	拆包1#、2#、3#、4#安全阀根部约1平方米	/	工艺: 岩棉100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
44	主装置	烟酸蒸发器调节阀	拆包DN150阀门1只, 管道1米	/	工艺: 岩棉60mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
45	主装置	主风机出口电动调节阀	拆包约2平方米	/	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	

注: 1、硅酸铝容重 $\geq 110\text{kg/m}^3$; 岩棉 $\geq 85\text{kg/m}^3$ 2、施工单位需要现场查看复核工作后参与竞标,
2、保温施工垃圾由施工单位负责清理出厂。

黄俊

