

硫化大修招标工作量

硫酸下游腐蚀严重穿线管需更换 DN15 穿线管 2400 米，防爆绕线软管 (M20(内)-1/2NPT L=700) 150 根。不锈钢仪表气源管 ($\varphi 8$ 304) 150 米，仪表点位 200 个，拆接线及调试。

