

索普新材料氯苯中间罐区更换 TK-3104A 罐电伴热拆除及恢复工作量

中间罐区 TK-3104A 罐需更换储罐，罐体的电伴热需拆除及恢复，设备尺寸：直径 6.5 米，高 8 米，工作量如下：

- 1、TK-3104A 罐体 5 路电伴热共 350 米电伴热带及 5 只温度探测点拆除，需保证电伴热带及温度探测点完好，不能有破损及断裂等现象。
- 2、更换完储罐后 5 路电伴热共 350 米及 5 只温度探测点恢复，通电正常。

邓静

2023. 6. 8

