

氯苯事业部氯苯酸储罐顶部更换

盐化收发氯苯酸储罐顶部开裂漏氯苯酸，需更换氯苯酸储罐罐顶。工作量如下：直径 $\phi 8000$ ；割除旧罐顶，更换安装新罐顶，旧罐顶切割成块状，顶部短接利旧（包含顶部人孔）；护栏护手重新制作并安装；具体参数见设备图纸；内衬 6mm 977S 型树脂，加强层 6mm P65-901 型树脂。

注：1、登高器具固定脚手架由招标方提供；2、吊装器具由招标方提供；3、树脂按照设备图纸选用。

邓毅

2023.12.25